



**COMUNA LĂDEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL**



HOTĂRÂREA NR. 1/2025

**privind necesitatea si oportunitatea realizării investiției
„ REABILITARE STATIE EPURARE APE UZATE”**

Consiliul Local al Comunei Lădești, județul Vâlcea, întrunit în ședința publică ordinară din 31.01.2025 la care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcție ;

Luînd în dezbateri:

- referatul de aprobare nr.141/20.01.2025 la proiectul de hotărâre inițiat de primar;
- raportul de specialitate nr.142/20.01.2025 al compartimentului achizitiei publice, investiții
- avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 ale consiliului local ;

Ținînd cont de raportul de avizare sub aspectul legalității proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.143/20.01.2025;

În conformitate cu prevederile:

- H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;
- art. 44 alin.(1) al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art.129. alin.(1) si (2) lit.b.,alin.(4) lit.a și "d", art. 240 alin.2. din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin.3. lit.a și "e". din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare , cu un număr de 11 voturi pentru,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act si se constată necesitatea si oportunitatea realizarii investiției „ **Reabilitare statie epurare ape uzate**”, conform notei conceptuale anexă la prezenta.


Art.2. (1). Primarul va lua masurile necesare în vederea cuprinderii investitiei în lista de investiții a bugetului comunei pe anul 2025 și va face demersurile necesare întocmirii documentatiilor tehnice necesare realizării acesteia.

(2) Investitia se va finanța din bugetul local al Comunei Lădești pe anul 2025.

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre prin intermediul compartimentului **Registratură-relații cu publicul** si o va comunica primarului , compartimentului achizitiei publice și investiții și Institutiei Prefectului.

Lădești, 31 ianuarie 2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cons. Liviu-Mihai BABUCIU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Ion ENUȚĂ


Proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 1/2025			
Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data zz/ll/an	Semnatura responsabil
1	Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate: <input type="checkbox"/> simplă , <input checked="" type="checkbox"/> absolută, <input type="checkbox"/> calificată	31.01.2025	
2	Comunicarea catre primar	03.01.2025	
3	Comunicarea catre prefectul judetului	04.01.2025	
4	Aducerea la cunostinta publică	05.01.2025	
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual	-	
6	Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz	05.01.2025	

Beneficiar
COMUNA LADESTI

JUDETUL VALCEA

Aprobat,
Primar,

Iordache Nicolae



NOTA CONCEPTUALA

privind necesitatea si oportunitatea investitiei:

REABILITARE STATIE EPURARE APE UZATE

comuna Ladesti, judetul Valcea

1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII PROPU

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :REABILITARE STATIE DE EPURARE APE UZATE

1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR :PRIMAR IORDACHE NICOLAE

1.3 BENEFICIARUL INVESTITIEI :COMUNA LADESTI, JUDETUL VALCEA

2 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPU

Proiectul pentru care se dorește reabilitarea vizează Stația de epurare ape uzate, comuna Ladesti, județul Valcea.

Necesitatea realizării investiției

Prin investiția propusă se dorește reabilitarea Stației de epurare ape uzate din cadrul investiției: Inițierea canalizării în Sistem Centralizat din comuna Ladesti.

Proiectul propus se încadrează în obiectivul general al programului Consiliului Local al Comunei Ladesti, care vizează sprijinirea și promovarea unei dezvoltări economice și sociale echilibrate a tuturor satelor prin îmbunătățirea infrastructurii și a mediului de afaceri.

Reabilitarea sistemului de canalizare centralizat a apelor menajere uzate și epurarea acestora a devenit o necesitate în ultimii ani tot mai multe locuințe au fost modernizate, iar evacuarea apelor a devenit o problemă pentru locuitori.

La momentul actual -Stația nu funcționează, fiind vidanjată.

- Stația de epurare Lădești are tehnologie aferentă anilor 90-2000, randamentele echipamentelor sunt cele ale nivelului tehnicii acelei perioade;
- Instalația electrică este defectă, iluminatul exterior nu funcționează;

Proiectarea stației de epurare a pornit luând în calcul indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare conform NTPA-002/2002.

Stația de epurare a fost dimensionată pentru următoarele debite:

$Q_{uzi\ max}=187\ m^3/zi$

$Q_{uzi\ med}=157\ m^3/zi$

$Q_{uzi\ orar\ max}=16,64\ m^3/h$ (4,6 l/s), debite ce nu au putut fi asigurate.

La momentul acesta, stația nu funcționează. Vana din căminul de bypass se află în poziția închisă. Apele uzate care ajung în stație sunt vidanjate periodic.

Toate datele descrise mai sus împreună cu considerentele care motivează bransarea la apă potabilă demonstrează necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acestei investiții. Acestea au stat la baza fundamentării și demarării investiției.

2.1 SCURTA PREZENTARE PRIVIND DEFICIENȚELE ALE SITUAȚIEI ACTUALE, EFECTUL POZITIV PREVIZIONAT PRIN REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI IMPACTUL NEGATIV PREVIZIONAT IN CAZUL NEREALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Situația actuală a comunei este descrisă succint în cele ce urmează :

2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

În prezent, comuna Lădești dispune de un sistem de canalizare, dar aria de acoperire nu este de 100%.

Conform datelor acesta este compus din:

- Colector principal în lungime de 5.229m, având Dn 250mm realizat din tuburi PVC multistrat SN4.
- Doua stații de pompare apă uzată.
- Conducte de refulare de la stațiile de pompare ape uzate menajere, în lungime de 308m, realizate din tuburi

PEID PN6 De75mm.

• Statie de epurare cu o capacitate de Qu zi max=187 m3/zi

Deficiențele majore ale situației actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei:

Este cunoscut faptul ca la nivel național accesul la sisteme de apă potabilă și de canalizare se prezintă într-o situație foarte critică deoarece cca. 60% din locuitori au acces la o rețea centralizată de apă potabilă de calitate și doar 25% din numărul de locuitori beneficiază de rețeaua publică de canalizare.

O parte din locuitorii comunei Lădești nu au acces la sistemul de canalizare.

În raport cu necesitățile de dezvoltare ale zonei, autoritatea publică locală a constatat că trebuie rezolvată cât mai urgent problema evacuării apelor uzate menajere de la gospodăriile populației și de la agenții economici.

Realizarea obiectivelor propuse conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației zonei prin asigurarea accesului la serviciile publice de bază pentru un număr cât mai mare din locuitori.

Astfel creșterea calității serviciilor de utilități publice prin completarea activităților desfășurate conduce la îmbunătățirea imaginii autorității locale prin buna organizare a acestora, contribuind astfel la creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei.

Efectele pozitive previzionate prin realizarea obiectivului de investiții presupune:

✚ Ameliorarea calității mediului și diminuarea surselor poluante ;

✚ Îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației ;

✚ Creșterea veniturilor la bugetul localității prin taxarea și impozitarea activităților ce se vor dezvolta după implementarea investiției.

✚ Creșterea veniturilor la bugetul SPAAC prin bransarea locuitorilor la rețeaua de canalizare și taxarea acestora.

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții presupune:

✚ Menținerea situației actuale greu de acceptat din punctul de vedere al locuitorilor comunei Ladesti

✚ Afectarea calității mediului în privința emisiilor poluante precum și din punct de vedere estetic ;

✚ Afectarea populației din punctul de vedere al sănătății, al condițiilor de trai și din punct de vedere economic și social.

✚ Amenziile usturatoare în urma numeroaselor sesizări și controale.

2.2 PREZENTAREA, DUPA CAZ, A OBIECTIVELOR DE INVESTITII CU ACELEASI FUNCTIUNI SAU FUNCTIUNI SIMILARE CU OBIECTIVUL DE INVESTITII PROPUȘ, EXISTENTE ÎN ZONA, ÎN VEDEREA JUSTIFICĂRII NECESITĂȚII REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUȘ

La momentul actual, în comuna Ladesti, există un sistem de canalizare și un proiect în lucru de extindere canalizare . În urma realizării investiției , cea mai mare parte a comunei va putea fi bransată la canalizare.

2.3 EXISTENȚA, DUPA CAZ, A UNEI STRATEGII, A UNUI MASTER PLAN ORI A UNOR PLANURI SIMILARE, APROBATE PRIN ACTE NORMATIVE, ÎN CADRUL CARORA SE POATE ÎNCADRA OBIECTIVUL DE INVESTITII PROPUȘ

Strategia de dezvoltare a comunei Ladesti urmărește accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și dezvoltarea durabilă prin valorificarea potențialului local pentru a fi în concordanță cu obiectivul general al planului de dezvoltare. .

2.4 EXISTENȚA, DUPA CAZ, A UNOR ACORDURI INTERNAȚIONALE ALE STATULUI CARE OBLIGA PARTEA ROMÂNĂ LA REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Nu este cazul.

2.5 OBIECTIVE GENERALE, PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

✚ Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona de deservire prin asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare;

✚ Stimularea creșterii economice prin îmbunătățirea generală a infrastructurii în regiune ;

- ✘ Îmbunătățirea condițiilor igienice și a stării de sănătate a populației din comuna, prin furnizarea unei ape potabile de calitate europeană, contribuind direct la reducerea riscului de boli, în special la copii ;
- ✘ Asigurarea protecției mediului.

3 ESTIMAREA SUPORTABILITĂȚII INVESTIȚIEI PUBLICE

Supportarea costurilor investiției va fi realizată integral din Bugetul Local al comunei Ladestî, județul Valcea.

3.1 ESTIMAREA CHELTUIELILOR PENTRU EXECUȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Conform devizului general privind obiectivul de investiții „Reabilitare Stație de Epurare ape uzate” care se va realiza la faza Studiului de fezabilitate/DALI.

3.2 ESTIMAREA CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTAREA, PE FAZE, A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE, PRECUM ȘI PENTRU ELABORAREA ALTOR STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, INCLUSIV CHELTUIELILE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR, AUTORIZAȚIILOR ȘI ACORDURILOR PREVAZUTE DE LEGE

Cheltuielile care vor trebui avute în vedere conform devizului financiar doar pentru procurarea și montarea echipamentelor sunt următoarele :

Nr. Crt.	Denumire Echipament	UM	Cant
1.	<i>Vană cuțit având următoarele caracteristici DN 250; Pn 6: demontat, curatat, procurat, montat</i>	Buc	1
2.	<i>Grătar manual oțel inoxidabil: demontat, curatat</i>	Buc	1
3.	<i>Electropompa submersibilă pentru nisip: procurat și montat</i> <ul style="list-style-type: none"> - $Q = 5,4 \text{ mc/h}$; - $H = 7,5 \text{ mCA}$; - $P = 0,56 \text{ kw/400V/50Hz}$. Accesorii de montaj : <ul style="list-style-type: none"> - 10 m cablu electric + comanda - Furtun refulare - 10 m. - Coliere - 2 buc. <i>Bazinul de decantare nisip: curatat, procurat și montat gratar pentru nisip cu nesetin</i>	uc	1
4.	<i>Mixer submersibil omogenizare: procurat și montat</i> <ul style="list-style-type: none"> - temperatura maximă de funcționare: max 40°C - turatie: 1382 rpm - $P = 1,4 \text{ kw}$ - Diametru elice: 191 mm 	Buc	1
5.	<i>Electropompa submersibilă pentru apa menajera: procurat și montat</i> <ul style="list-style-type: none"> - $Q = 10 \text{ mc/h}$; - $H = 10 \text{ mCA}$; - $P = \text{max } 1,1 \text{ kw/400V/50Hz}$. Accesorii de montaj : <ul style="list-style-type: none"> - 10 m cablu electric + comanda 	Buc	2

	<ul style="list-style-type: none"> - Cot refulare - 1 buc. - Brida - 1 buc. - Lant - 6 m. 		
6.	<p>Debitmetru electromagnetic DN 50 pentru apa uzata, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convertor de semnal, IP67, cu display, alimentare 115÷230 V, 50/60 Hz, <p>Montaj cu flanse cu urmatoarele caracteristici: Dn 50; Pn 6 <i>Procurat si montat.</i></p>	Buc	1
7.	<p>Bloc compact de epurare mecano - biologic compact cu module de epurare biologice: curatat, demontat instalatii racorduri, robineti, mufe, coturi, holendere, etc. <i>Inlocuire cu materiale de instalatii noi, robineti, racorduri, coturi, teuri, mufe, holendere, faguri, etc.</i></p> <p>a) Bloc de epurare mecanica: curatat, verificat, inlocuit instalatii aferente degradate. b) Instalatie dozare: curatat, verificat. c) Modul de epurare biologica: curatat, verificat, inlocuit elemente degradate.</p> <p>Instalatie cu functionare automata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bazin denitrificare - Bazin nitrificare - treapta I - Bazin nitrificare - treapta II - Decantor lamelar <p>d) Suflante alimentare instalatie aerare – 2 buc. e) Pompa recirculare/evacuare namol in exces – 1 buc. f) Separator centrifugal pentru namol – 1 buc. g) Instalatie dezinfectie cu hipoclorit – 1 buc. h) Tablou electric de automatizare pentru unitatea de epurare – 1 buc.</p>	Set	1
8.	<p>Electropompa submersibila bazin namol: procurat si montat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q = 7,2 mc/h; - H = 8,5 mCA; - P = max 0,8 kw/400V/50Hz - Accesorii de montaj : - 10 m cablu electric + comanda - Cot refulare – 1 buc. - Brida – 1 buc. - Lant -6m 	Set	1
9.	<p>Mixer submersibil bazin namol: procurat si montat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - temperatura maximă de funcționare: max 40°C - turatie min.1352 rpm ; - P = max.0,75 kw - Diametru elice: 176 mm 	Buc	1
10.	<p>Instalatie dozare polielectrolit: verificat, curatat, inlocuire elemente degradate. Include: pompa dozatoare, mixer omogenizare polielectrolit, rezervor 250 l.</p>	Buc	1
11.	<p>Instalație de deshidratare nămol cu 3 saci cu reglarea manuală a umplerii sacilor: curatat, inlocuit elemente degradate.</p>	Buc	1

12.	Tablou TA Master echipat CII autonlat programabil care conduce și controlează: - electropompele pentru apa menajeră - mixerul pentru omogenizare - electropompa de sediment (nămol) - mixerul de sediment (nămol) <i>Procurat si montat.</i>	Buc	1
13.	Tablou de distributie TGD echipat CII urmatoarele circuite: - circuit alimentare TA Master - circuit alimentare Modul biologic - circuit alimentare container deshidratare - circuit alimentare container personal - circuit iluminat exterior - circuit rezerva I - circuit rezerva 2 <i>Procurat si montat.</i>	Buc	1
TOTAL VALOARE (procurat si montat) - lei fara TVA		485.000,00	
TVA		92.150,00	
TOTAL GENERAL, inclusiv TVA		577.150,00	

Valorile exacte pentru intreaga investitie vor fi determinate in urma elaborarii expertizei tehnice.

3.3 SURSE IDENTIFICATE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR ESTIMATE

Sursa de finantare identificata pentru prezentul obiectiv de investitii este reprezentata de Bugetul local al comunei Ladesti, judetul Valcea.

4 INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC AL TERENULUI SI/SAU AL CONSTRUCTIEI EXISTENTE

4.1 REGIMUL JURIDIC

Investitia care urmeaza a fi realizata vizeaza Reabilitarea Statiei de Epurare existenta -proprietate publica a comunei.

4.2 REGIMUL ECONOMIC

Categorie teren : Domeniul public

4.3 REGIMUL TEHNIC

Conform Planului Urbanistic General (PUG) si Regulamentului Local de Urbanism (RLU), terenul pe care va fi realizata investitia are destinatia de zona pentru constructii industriale si edilitare.

5 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI/AMPLASAMENTELOR PROPU(S)E) PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

5.1 DESCRIEREA SUCCINTA A AMPLASAMENTULUI PROPU(S)E)

Reabilitarea Statiei de epurare existente.

5.2 RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI/SAU CAI DE ACCES POSIBILE

accesul se va realiza prin drumul de acces local existent.

5.3 SURSE DE POLUARE EXISTENTE IN ZONA

Nu este cazul.

5.4 PARTICULARITATI DE RELIEF

Comuna Ladesti este asezata in partea de Sud a judetului Valcea, cu urmatoarele coordonate geografice: 44052 latitudine nordica si 240 longitudine estica.

Comuna Ladesti are in componenta un numar de 10 sate, situate de o parte si de alta a raului Cerna: Ladesti – sat de resedinta, Dealul Cornii, Maldaresti, Popesti, Ciumagi, Pasculesti, Gageni, Chiricesti, Cermegesti, Olteanca.

Comuna este strabatuta de DN65C, de la Nord la Sud si de DJ676B, precum si de DJ640B.

Clima

Teritoriul comunei se incadreaza intr-un climat temperat continental moderat, cu o nuanta mai arida, datorita valurilor de aer uscat din est, care determina ierni aspre si veri uscate. Temperatura medie anuala a aerului este de + 10,3 °C. Cantitatea medie anuala a precipitatiilor atmosferice este de 620 m.

Reteaua hidrografica

Cea mai importanta apa curgatoare de pe teritoriul localitatii Ladesti este raul Cerna.

Zonarea seismica

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectare cu valoarea acceleratiei orizontale $a_g = 0,20 g$ (acceleratia terenului pentru proiectare), determinata pentru intervalul mediu de recurenta/ referinta (IMR) corespunzator starii limita ultime. Valoarea perioadei de control (coli) al spectrului de raspuns este $T_c = 0.7 \text{ sec.}$ (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013).

Adancimea de inghet

Adancimea de inghet in terenul natural pentru amplasamentul avut in vedere este de **60-70 cm**, conform STAS 6054/77.

Incarcarea din zapada

Incarcarea din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012, pentru amplasamentul studiat (zona C) este de **2.0 KN/m²** pentru perioada de revenire **50 ani**.

Incarcarile date de vant

Incarcarile date de vant, conform Indicativ CR-1-1-4-2012, mediata pe 10 minute, la 10m, avand 50 ani interval mediu de recurenta, este **$q_b = 0.4 \text{ kPa}$** .

5.5 NIVEL DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA A ZONEI SI POSIBILITATI DE ASIGURARE A UTILITATILOR

5.5.1 ECHIPAREA EDILITARA A AMPLASAMENTULUI PE CARE SE REALIZEAZA INVESTITIA

Comuna Ladesti dispune de o serie de retele si echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului. In cadrul prezentei investitii nu SE presupune relocarea/ protejarea componentelor din Statia de epurare.

5.5.2 POSIBILITATI DE ASIGURARE A UTILITATILOR

NU ESTE CAZUL

5.6 EXISTENTA UNOR EVENTUALE RETELE EDILITARE IN AMPLASAMENT CARE AR NECESITA RELOCARE/PROTEJARE, IN MASURA IN CARE POT FI IDENTIFICATE

NU ESTE CAZUL

5.7 POSIBILE OBLIGATII DE SERVITUTE

Nu este cazul.

5.8 CONDITIONARI CONSTRUCTIVE DETERMINATE DE STAREA TEHNICA SI DE SISTEMUL CONSTRUCTIV AL UNOR CONSTRUCTII EXISTENTE IN AMPLASAMENT, ASUPRA CARORA SE VOR FACE LUCRARI DE INTERVENTII, DUPA CAZ

Nu este cazul.

5.9 REGLEMENTARI URBANISTICE APLICABILE ZONEI CONFORM DOCUMENTATIILOR DE URBANISM APROBATE – PLAN URBANISTIC GENERAL/PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT

Conform Planului Urbanistic General (PUG) si Regulamentului Local de Urbanism (RLU), terenul pe care va fi realizata investitia are destinatia de zona pentru cai de comunicatii.

5.10 EXISTENTA DE MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA ; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Zona nu este susceptibila de a depozita vestigii sau alte sarcini cu caracter arheologic semnificativ, de natura sa conditioneze executarea sau amplasarea de constructii.

6 DESCRIEREASUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPU, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FUNCTIONAL

6.1 DESTINATIE SI FUNCTIUNI

Prin realizarea acestei investitii se va asigura epurarea apelor uzate din reseaua de canalizare existenta si din extinderea in curs de realizare

6.2 CARACTERISTICI, PARAMETRI SI DATE TEHNICE SPECIFICE, PRECONIZATE

In urma elaborarii expertizei si stabilirii solutiei tehnice se vor putea stabili indicatorii tehnico-economici si capacitatile exacte ale investitiei.

6.3 DURATA MINIMA DE FUNCTIONARE APRECIATA CORESPUNZATOR DESTINATIEI/FUNCTIUNILOR PROPUSE

Durata minima apreciata de functionare a Statiei de epurare dupa reabilitare este de **20 ani**.

6.4 NEVOI/SOLICITARI FUNCTIONALE SPECIFICE

Nu este cazul.

7 JUSTIFICAREA NECESITATII ELABORARII, DUPACAZ, A STUDIULUI DE PREFEZABILITATE, A EXPERTIZEI TEHNICE SI A UNUI STUDIU DE FUNDAMENTAREA VALORII RESURSEI CULTURALE

In cadrul HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la Art. 6 alin. (2) se mentioneaza ca „Studiul de fezabilitate se elaboreaza pentru obiective/proiecte majore de investitii, cu exceptia cazurilor in care necesitatea si oportunitatea realizarii acestor obiective de investitii au fost fundamentate in cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori in cadrul unor planuri similare in vigoare, aprobate prin acte normative”. Avand in vedere ca investitia de fata nu se incadreaza in categoria obiectivelor/ proiectelor majore de investitii nu este necesara elaborarea unui studiu de fezabilitate.

Solutia tehnica finala pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Statie epurare ape uzate in comuna Ladesti, judetul Valcea" va fi data de Expertiza tehnica care se va intocmi de un proiectant autorizat.

Data : ianuarie 2025

Intocmit,
Stanciu Melania



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE

CONS.
BABUCIU LIVIU -MIHAI

SECRETAR GENERAL COMUNA
ION ENUTA

